

Adres	Hudsonstraat 149 3025 CE ROTTERDAM
Project	2308 - The Hudsons Rotterdam
Bouwnummer	3.70
Datum tekening	05-10-2020

Opdrachtbevestiging

1. Bouwkundig

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum def.	Aantal	Totaalprijs
1.2.00A	<p>Afgesloten entree begane grond woningtype A, B, D, G, H en J als gevolg van geluidsrapport</p> <p>Als gevolg van een aanvullend geluidsrapport komt er op de begane grond een afgesloten entree. De kosten van deze entree zijn voor de verkopende partij.</p> <p>Op de begane grond wordt de entree afgesloten van de zitkamer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de gibo wanden worden aangebracht, afwerking gelijk aan de woning volgens technische omschrijving; • er wordt een kozijn en een deur geplaatst, gelijk aan de andere deuren volgens technische omschrijving; • draairichting deur volgens tekening; • er wordt een plafondlichtpunt met schakelaar aangebracht; • er wordt een enkele wandcontactdoos aangebracht; • er wordt een rookmelder aangebracht; • posities en afmetingen volgens tekening. <p>Deze optie is niet mogelijk i.c.m. optie 1.2.10 Vide van 1,2 m uit voorgevel.</p>	Begane grond Zitkamer	06-10-2020	1	* € 0,00

2. Elektra

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum def.	Aantal	Totaalprijs
2.1.22	<p>Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buitengevel</p> <p>Op de buitengevel wordt een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is circa 600 mm boven het maaiveld. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd.</p>	1e Verdieping Daktuin	02-10-2020	1	* € 210,00
2.1.22	<p>Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buitengevel</p> <p>Op de buitengevel wordt een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is circa 600 mm boven het maaiveld. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd.</p>	3e Verdieping Dakterras	02-10-2020	1	* € 210,00
2.1.26	<p>Aansluitpunt zonwering 230V (exclusief schakelaar)</p> <p>Uit de hoek van de buitengevel bij het kozijn wordt een aansluitpunt voor de zonwering aangebracht (230 V). Het aansluitpunt wordt voorzien van continue spanning. Hier kan een zonwering met afstandsbediening op worden aangesloten. Positie conform tekening.</p>	Begane grond Zitkamer	02-10-2020	1	* € 135,00
2.1.26	<p>Aansluitpunt zonwering 230V (exclusief schakelaar)</p> <p>Uit de hoek van de buitengevel bij het kozijn wordt een aansluitpunt voor de zonwering aangebracht (230 V). Het aansluitpunt wordt voorzien van continue spanning. Hier kan een zonwering met afstandsbediening op worden aangesloten. Positie conform tekening.</p>	1e Verdieping Woonkeuken	02-10-2020	1	* € 135,00
2.1.26	<p>Aansluitpunt zonwering 230V (exclusief schakelaar)</p> <p>Uit de hoek van de buitengevel bij het kozijn wordt een aansluitpunt voor de zonwering aangebracht (230 V). Het aansluitpunt wordt voorzien van continue spanning. Hier kan een zonwering met afstandsbediening op worden aangesloten. Positie conform tekening.</p>	1e Verdieping Woonkeuken	02-10-2020	1	* € 135,00
2.1.26	<p>Aansluitpunt zonwering 230V (exclusief schakelaar)</p> <p>Uit de hoek van de buitengevel bij het kozijn wordt een aansluitpunt voor de zonwering aangebracht (230 V). Het aansluitpunt wordt voorzien van continue spanning. Hier kan een zonwering met afstandsbediening op worden aangesloten. Positie conform tekening.</p>	2e Verdieping Slaapkamer 2	02-10-2020	2	* € 270,00
2.1.26	<p>Aansluitpunt zonwering 230V (exclusief schakelaar)</p> <p>Uit de hoek van de buitengevel bij het kozijn wordt een aansluitpunt voor de zonwering aangebracht (230 V). Het aansluitpunt wordt voorzien van continue spanning. Hier kan een zonwering met afstandsbediening op worden aangesloten. Positie conform tekening.</p>	3e Verdieping Slaapkamer 4	12-10-2020	1	* € 135,00

Adres	Hudsonstraat 149 3025 CE ROTTERDAM
Project	2308 - The Hudsons Rotterdam
Bouwnummer	3.70
Datum tekening	05-10-2020

2.3.00	Extra loze leiding vanuit de meterkast Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar keuze aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en niet aangesloten in de meterkast. De controledraad mag niet gebruikt worden als trekveer. De hoogte van de loze leiding is circa 300 mm boven de afgewerkte vloer. In de gekozen ruimte wordt op de doos van de loze leiding een afdekkapje aangebracht.	Begane grond Berging	05-10-2020	1	€ 140,00
--------	---	-------------------------	------------	---	----------

N.B. Een loze leiding is niet geschikt voor het doorvoeren van meer dan één kabel. Bij het trekken van meer dan één kabel door de loze leiding na oplevering van de woning kan er geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.

Memo: T.b.v. aansluiting wasdroger

2.3.00	Extra loze leiding vanuit de meterkast Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar keuze aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en niet aangesloten in de meterkast. De controledraad mag niet gebruikt worden als trekveer. De hoogte van de loze leiding is circa 300 mm boven de afgewerkte vloer. In de gekozen ruimte wordt op de doos van de loze leiding een afdekkapje aangebracht.	1e Verdieping Woonkeuken	05-10-2020	1	€ 140,00
--------	---	-----------------------------	------------	---	----------

N.B. Een loze leiding is niet geschikt voor het doorvoeren van meer dan één kabel. Bij het trekken van meer dan één kabel door de loze leiding na oplevering van de woning kan er geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.

Memo: t.b.v. Flex keukeneiland 0 tek. Bruynzeel 02-10-2020

Bijlage: 0 -tekening Bruynzeel 20201002

4. Loodgieterswerk

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum def.	Aantal	Totaalprijs
4.0.00	Doucheput vervangen door douchegoot In de badkamer wordt de standaard doucheput vervangen door een standaard douchegoot. <i>Bijlage: 0- tekening badkamer</i>	2e Verdieping Badkamer	02-10-2020	1	* € 832,00
4.3.10	Buitenkraan In de buitenruimte wordt een buitenkraan aangebracht op een hoogte van ca. 600 mm vanaf het maaiveld. De buitenkraan is afsluitbaar en aftapbaar in de meterkast. De installateur zal de opgegeven positie beoordelen.	1e Verdieping Daktuin	02-10-2020	1	* € 470,00

8. Individueel

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum def.	Aantal	Totaalprijs
1.3.3.70	Gewijzigde binnendeuren en garnituur Deurbeslag wijzigen naar Svedex type House.		02-10-2020	1	* € 388,00

Totaalprijs definitieve keuzes € 3.200,00

Opgenomen in KAO * € 2.920,00

Opdrachtbevestiging € 280,00

Adres	Hudsonstraat 149 3025 CE ROTTERDAM
Project	2308 - The Hudsons Rotterdam
Bouwnummer	3.70
Datum tekening	05-10-2020

Bijlagen	Toegevoegd op	Gewijzigd op
0 -tekening Bruynzeel 20201002.pdf (Optienummer 2.3.00)	06-10-2020	
0- tekening badkamer.pdf (Optienummer 4.0.00)	09-10-2020	

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Met deze opdrachtbevestiging komen alle vorige versies te vervallen.