

Adres	Hudsonstraat 165 3025 CE ROTTERDAM
Project	2308 - The Hudsons Rotterdam
Bouwnummer	3.88
Datum tekening	05-10-2020

Opdrachtbevestiging

2. Elektra

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum def.	Aantal	Totaalprijs
2.1.22	Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buitengevel Op de buitengevel wordt een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is circa 600 mm boven het maaiveld. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd.	Appartement Balkon	05-10-2020	1	€ 210,00
2.1.26	Aansluitpunt zonwering 230V (exclusief schakelaar) Uit de hoek van de buitengevel bij het kozijn wordt een aansluitpunt voor de zonwering aangebracht (230 V). Het aansluitpunt wordt voorzien van continue spanning. Hier kan een zonwering met afstandsbediening op worden aangesloten. Positie conform tekening.	Appartement Woonkeuken	05-10-2020	1	€ 135,00
2.1.26	Aansluitpunt zonwering 230V (exclusief schakelaar) Uit de hoek van de buitengevel bij het kozijn wordt een aansluitpunt voor de zonwering aangebracht (230 V). Het aansluitpunt wordt voorzien van continue spanning. Hier kan een zonwering met afstandsbediening op worden aangesloten. Positie conform tekening.	Appartement Slaapkamer 3	05-10-2020	1	€ 135,00
2.3.00	Extra loze leiding vanuit de meterkast Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar keuze aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en niet aangesloten in de meterkast. De controledraad mag niet gebruikt worden als trekveer. De hoogte van de loze leiding is circa 300 mm boven de afgewerkte vloer. In de gekozen ruimte wordt op de doos van de loze leiding een afdekkapje aangebracht. N.B. Een loze leiding is niet geschikt voor het doorvoeren van meer dan één kabel. Bij het trekken van meer dan één kabel door de loze leiding na oplevering van de woning kan er geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.	Appartement Berging	05-10-2020	1	€ 140,00
2.3.00	Extra loze leiding vanuit de meterkast Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar keuze aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en niet aangesloten in de meterkast. De controledraad mag niet gebruikt worden als trekveer. De hoogte van de loze leiding is circa 300 mm boven de afgewerkte vloer. In de gekozen ruimte wordt op de doos van de loze leiding een afdekkapje aangebracht. N.B. Een loze leiding is niet geschikt voor het doorvoeren van meer dan één kabel. Bij het trekken van meer dan één kabel door de loze leiding na oplevering van de woning kan er geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.	Appartement Woonkeuken	05-10-2020	1	€ 140,00

Bijlage: 0- tekening Bruynzeel

8. Individueel

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum def.	Aantal	Totaalprijs
1.3.3.88	Gewijzigde binnendeuren en garnituur Deur beslag wordt aangepast naar Svedex House voor alle binnendeuren		05-10-2020	1	€ 248,00
Totaalprijs definitieve keuzes					€ 1.008,00
Opdrachtbevestiging					€ 1.008,00

Adres	Hudsonstraat 165 3025 CE ROTTERDAM
Project	2308 - The Hudsons Rotterdam
Bouwnummer	3.88
Datum tekening	05-10-2020

Bijlagen	Toegevoegd op	Gewijzigd op
0- tekening Bruynzeel.pdf (Optienummer 2.3.00)	09-10-2020	

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Met deze opdrachtbevestiging komen alle vorige versies te vervallen.